

Diramatore Vigevano: lavori completati in tempi record - L'informatore Iomellino

Data: 16/07/2025

Link: <https://www.informatorelomellino.it/territorio/5627-diramatore-vigevano-lavori-completati-in-tempi-record>

VIGEVANO - Ieri, martedì 15 luglio, è tornato operativo il tratto di diramatore Vigevano a valle di corso Torino, dopo un intervento di manutenzione straordinaria da parte di Est Sesia, il maggior consorzio di irrigazione e bonifica d'Italia, causato dalla rottura della fognatura sottostante il canale. I lavori si sono conclusi in una sola settimana, durante la quale l'acqua è stata deviata dal diramatore sfruttando la rete consortile. Come da programma, il diramatore Vigevano riprende la sua operatività, con una portata che sarà aumentata gradualmente nel corso delle prossime ore, per assicurare la disponibilità della risorsa idrica alle aziende agricole di buona parte del territorio risicolo più importante d'Europa in un momento importante della stagione irrigua. "Oggi gli agricoltori del territorio riavranno la piena disponibilità dell'acqua, in un momento importante della stagione irrigua, spiegano Mario Fossati e Andrea Girondini, Direttore Generale e Capo settore Gestione e Manutenzione Rete di Est Sesia. Come da cronoprogramma annunciato la scorsa settimana, i lavori di manutenzione straordinaria sul diramatore Vigevano sono terminati lunedì. Ieri il canale è stato riattivato, con portata in aumento graduale Solo grazie alla professionalità e alla competenza del personale di Est Sesia, che ha operato con turni straordinari nel corso di tutta la settimana, si è potuto risolvere un problema strutturale grave generato dal cedimento della fognatura sottostante il canale".

L'intervento sul diramatore Vigevano ha previsto la fornitura da parte di ASM, l'azienda municipalizzata parte di Pavia Acque che si occupa del servizio idrico integrato, di tubi in PVC pesante, impiegati per il ripristino della fognatura, che, a causa di un cedimento strutturale, aveva fatto da inghiottitoio, asportando e dilavando il terreno sotto la platea del diramatore, causandone il collasso. Il ripristino del tratto di fognatura crollato è stato realizzato grazie alla stretta collaborazione di Est Sesia e ASM.

Si è trattato di un complicato intervento di manutenzione straordinaria: il Diramatore Vigevano, infatti, ha un percorso di 30 chilometri, e in molti tratti interseca infrastrutture importanti, come le reti fognarie. E proprio una rete fognaria, quella di Vigevano, è stata all'origine del disagio. Nella fognatura, nel tratto che scorre sotto il canale, si è creata infatti un'ampia voragine, che ne ha determinato il cedimento della platea.

Una volta individuata con sicurezza l'origine e la natura del problema, Est Sesia ha provveduto a organizzare l'asciutta del diramatore Vigevano per consentire la riparazione della fognatura e delle sponde e del fondo del canale compromessi dal cedimento sottostante. Operazione molto complicata, per non pregiudicare il corretto funzionamento della rete consortile e assicurare alle aziende agricole l'approvvigionamento di acqua necessario in un momento delicato della stagione irrigua.

Tra domenica e lunedì scorsi l'acqua è stata tolta all'imbocco del diramatore a Galliate, ed è stato necessario rimpiazzarla sul territorio sfruttando tutti gli altri canali gestiti da Est Sesia. È stato scelto di procedere proprio nel fine settimana perché domenica erano previste precipitazioni, e quindi per minimizzare i disagi e i possibili danni agli agricoltori.

[Indietro](#)

[Avanti](#)

Articolo originale:

<https://www.informatorelomellino.it/territorio/5627-diramatore-vigevano-lavori-completati-in-tempi-record>

Generato da armandopassaro.it il 17/06/2026 05:13

Email: passaroarmando@gmail.com | Cell. +39 339 5356532